

## ОТЧЕТ по содержанию за 2022 г. Муханова

6

№	Наименование работ/услуг	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. 5.	Годовая плановая стоимость (за 12 мес.) руб.	Стоимость за месяц	Январь /кол-во дней	Февраль /кол-во дней	Март /кол-во дней	Апрель /кол-во дней	Май /кол-во дней	Июнь /кол-во дней	Июль /кол-во дней	Август /кол-во дней	Сентябрь /кол-во дней	Октябрь /кол-во дней	Ноябрь /кол-во дней	Декабрь /кол-во дней	Год	
1	Работы, выполняемые в отношении всех фундаментов: Проверка (осмотр) тех. состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, рассасывания, трещин, отклонений от вертикали в дамах с бетонными, жел.-ми и каменными фундаментами. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки тер-и тер-и вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водопротока.	4 128,80	0,02	990,91	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	990,91	
2	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: Проверка (осмотр) температурно-влажностного режима подземных помещений. Проверка (осмотр, контроль) состояния помещений подвалов, дверей и входов в подвалы, приемок, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, заграждение и загромождение помещений, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями	4 128,80	0,01	495,46	41,29	41,29	41,29	41,29	41,29	41,29	41,29	41,29	41,29	41,29	41,29	41,29	41,29	495,46	
3	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД: Выявление (осмотр) отклонений от проектных ус-й эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, нарушения теплозащитных слоев, гидроизоляции, неисправности водопроводящих ус-в. Выявление следов коррозии, деформаций и наличия трещин в стенах МКД, отклонений от вертикали и выпучивания участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями МКД.	4 128,80	0,05	2 477,28	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	2477,28	
4	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД: Выявление нарушений условий эксплуатации, выявление наличия, характера и величины трещин в телах перекрытий и в местах примыканий к стяжам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры, выявление хара-ра и величины трещин, смещения плит, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзания, по-ка состояния утеплителя, гидроизол. и звукоизол., аdegии отдельных словес.	4 128,80	0,06	2 972,74	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	2972,74	
5	Работы выполненные в целях надлежащего содержания колонн и столбов МКД: Контроль и выявление нарушений ус-й эксплуатации, несанкцион. изменений констр-ного решения, потери устойчивости, наличия, хара-ра трещин, выпучивания, выявление корр. арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, разрушения или выдергивания стальных связей и анкеров, разрезания рядов кладки, контрол- состояния метал. закладных деталей в МКД.	4 128,80	0,06	2 972,74	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	2972,74	
6	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД: Выявление (осмотр) отклонений, повреждений, разрушений колонн и столбов, нарушений ус-й эксплуатации, несанкцион. изменений констр-ного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин, выявление поверх. отков и отслоения защитного слоя бетона в рабочих зонах, выявление корр. в местах устойчивости конст-й.	4 128,80	0,06	2 972,74	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	2972,74	
7	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши МКД: Пр-ка (осмотр) кровли на отсутствие пропеек, пр-ка молниезащитных уст-в, заземления мант и др. оборудования, диф-и несущих кровельных конструкций, водостоковящих уст-в, слуховых окон, выходов на крыши, переходных мостиков, осадочных и температурных швов, внутреннего водостока. Пр-ка состояния защитных битумных плит и обраений, водостоков, изоляции и промежуточных рядов кладки, контрол- состояния метал. закладных деталей в МКД.	4 128,80	0,06	30 718,27	2 559,86	2 559,86	2 559,86	2 559,86	2 559,86	2 559,86	2 559,86	2 559,86	2 559,86	2 559,86	2 559,86	2 559,86	2 559,86	30718,27	
8	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД: Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, наличие трещин в сопряженных маревых плит, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступах, выявление прогибов косуров, коррозии металлических конструкций, нарушений тетива в балках, поддерживаний лестничные площадки.	4 128,80	0,05	2 477,28	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	2477,28	
9	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД: Выявление (осмотр) нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, входов в подъезды, несущих конструкций, гидроизоляции, элементов метал. ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контрол- состояния и восстан. или замена отдельных элементов крылеч и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами, контрол- и восстан. плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся уст-в, ограничителей хода дверей.	4 128,80	0,05	2 477,28	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	2477,28	
10	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в МКД: Выявление (осмотр) щебкости, выпучивания, наличия трещин, в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и капитальными стенами, герметизации, отогнутыми панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и проходе различных группировок проводов звукоизолации, огнезащиты.	4 128,80	0,04	1 981,82	165,15	165,15	165,15	165,15	165,15	165,15	165,15	165,15	165,15	165,15	165,15	165,15	165,15	1981,82	
11	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки зданий: Проверка (осмотр) состояния внутренней отделки.	4 128,80	0,18	8 918,21	743,18	743,18	743,18	743,18	743,18	743,18	743,18	743,18	743,18	743,18	743,18	743,18	743,18	8918,21	
12	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД: Пр-ка (осмотр) целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособ. фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД.	4 128,80	0,05	2 477,28	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	2477,28	
13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД.	4 128,80	0,05	2 477,28	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	2477,28	
14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции МКД: Тех. обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума, устранение неплотностей, засоров в каналах, неисправ. шиберов и дросселе- клапанов, зонтов над шахтами и дефектов; контрол- состояния антикор. окраски метал. элементов.	4 128,80	0,19	9 413,66	784,47	784,47	784,47	784,47	784,47	784,47	784,47	784,47	784,47	784,47	784,47	784,47	784,47	9413,66	
15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем дымоудаления МКД: Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем дымоудаления, определение работоспособности, контрол- и обеспечение исправного состояния автоматического дымоудаления.	4 128,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в МКД: Пр-ка (осмотр) исправности и работоспособности оборуд., выполнение налаживаний работ в ИТП. Контроль параметров теплоносителей и воды. Гидр. и тепл. испытания об-й. Работы по очистке теплообменного об-я. Обслуживание уст-в водоподготовки для системы горячего водоснабж. Ревизия регулировочной и запорной арматуры. Гос- поверка коллекторных приборов учета.	4 128,80	1,46	72 336,58	6 028,05	6 028,05	6 028,05	6 028,05	6 028,05	6 028,05	6 028,05	6 028,05	6 028,05	6 028,05	6 028,05	6 028,05	6 028,05	72336,58	
17	Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водот-в. в МКД: Проверка (осмотр) исправности, работоспособности, регулировки и технической обсл., насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов, П.контрол- параметров теплоносителей и воды. Восстановление работоспособности оборудования, отопительных, водогорячих приборов. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов, элементов канализации	4 128,80	1,62	80 263,87	6 688,66	6 688,66	6 688,66	6 688,66	6 688,66	6 688,66	6 688,66	6 688,66	6 688,66	6 688,66	6 688,66	6 688,66	6 688,66	80263,87	
18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД: Испытания на прочность и плотность ( гидравлические испытания ) узлов ввода и систем отопления , регулировка систем отопления; Проведение пробных пусконаладочных работ ( запуск на вакуумную циркуляцию); Удаление воздуха из систем отопления; Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления наимен-координационных отложений.	4 128,80	3,08	152 600,45	12 716,70	12 716,70	12 716,70	12 716,70	12 716,70	12 716,70	12 716,70	12 716,70	12 716,70	12 716,70	12 716,70	12 716,70	12 716,70	152600,45	
19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в МКД: Пр-ка (осмотр) заземления обличков электроподкл и оборудования. ТО силовых и освет. установок, лифтов, ТП, элементов молниезащиты и внутридомовых электрост-ов. очистка клемм соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.	4 128,80	1,19	58 959,26	4 913,27	4 913,27	4 913,27	4 913,27	4 913,27	4 913,27	4 913,27	4 913,27	4 913,27	4 913,27	4 913,27	4 913,27	4 913,27	58959,26	
20	Работы по содержанию земельного участка, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года: очистка крышечек люков колодцев, очистка прид. тер-и от снега и льда, подметание, сдвигание снега, вывоз снега, подсыпка противогололедным материалом, очистка урн, уборка контейнерных площадок. Работы по содержанию прид-тер-и в теплый период года: подметание и уборка прибрежной территории, очистка от мусора и промывка урн и т.д.	4 128,80	3,22	159 536,83	13 294,74	13 294,74	13 294,74	13 294,74	13 294,74	13 294,74	13 294,74	13 294,74	13 294,74	13 294,74	13 294,74	13 294,74	13 294,74	159536,83	
21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД: организация системы диспетчерского контрол-а и обеспечение связи с кабиной лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта, обеспечение проведения технического освидетельствования лифта, в том числе после замены элементов оборудования, санитарное содержание кабины лифта, очистка приводов от грязи, дератизация, дезинсекция	4 128,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов. Проверка (осмотр) технического состояния и работоспособности элементов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования, удаление мусора из мусоропроводных камер.	4 128,80	1,90	94 136,64	7 844,72	7 844,72	7 844,72	7 844,72	7 844,72	7 844,72	7 844,72	7 844,72	7 844,72	7 844,72	7 844,72	7 844,72	7 844,72	94136,64	
23	Работы по содержанию помещений, входящих в состав ОИ в МКД, сухое и влагонепроницаемое подметание тамбуров, лестничных площадок, и маршей, мытье лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, оконных решеток, плафонов, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, перен. лестничных ящиков, отопительных приборов, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков и дверных ручек, чесаных лестниц, мытье окон, дератизация , дезинсекция мест ОИ в МКД.	4 128,80	2,4	118 909,44	9 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Управление многооквартирным домом. Заключение ду по содержанию и ремонту ОИ в МКД и контроль за их выполнением. Расчет и обоснование фн. потребностей, подготовка предложений по кап. ремонту, подготовка всех документов для проведения санитарных, влажн-координационных, инф-и и собственников и т.ех. документации МКД. Работы по начислению квартплаты, раскрытие информации о деятельности по управлению МКД.	4 128,80	4,85	240 296,16	20 024,68	20 024,68	20 024,68	20 024,68	20 024,68	20 024,68	20 024,68	20 024,68	20 024,68	20 024,68	20 024,68	20 024,68	20 024,68	240296,16	
25	Обслуживание телевизионных антенн коллективного пользования (при подключении квартиры)		0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности. Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарной водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.	4 128,80	0,06	2 972,74	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	2972,74	
27	Аварийно-диспетчерское обслуживание.	4 128,80	1,68	83 236,61	6 936,38	6 936,38	6 936,38	6 936,38	6 936,38	6 936,38	6 936,38	6 936,38	6 936,38	6 936,38	6 936,38	6 936,38	6 936,38	83236,61	

23,19

## Внеплановые работы (не входящие в обязательный перечень жилищных услуг):

Содержание собак в домашних условиях, техническое обслуживание телевизионных антенн коллективного пользования, техническое обслуживание многоканальных антенн коллективного пользования, уборка лестничных клоcт.

12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	12 038,43	144 461,16	
96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	96885,27	1 162 623,24